



Наименование	Кол-во	Ед.
Антенна спутниковая 1.2 м	1	шт.
Конвертер quattro OSP-AP 96	1	шт.
Грозозащита BS-011 FC	1	шт.
Станция головная SCA 32	1	шт.
Усилитель SUV 28116 N/P30	2	шт.
Сплиттер FVS 2 P	3	шт.
Сплиттер FVS 8 P	12	шт.
Ответвитель FAS 1-20	2	шт.
Ответвитель FAS 1-16	4	шт.
Ответвитель FAS 1-10	2	шт.
Нагрузка согласованная 75 Ом	6	шт.
Кабель коаксиальный 75 Ом RG-6	100	м
Кабель коаксиальный 75 Ом RG-11	30	м
F-разъем на кабель типа RG-6	1	шт.
F-разъем на кабель типа RG-11	2	шт.

**Маркировка кабеля:**

- Кабель коаксиальный типа RG-6, 75 Ом
- Кабель коаксиальный типа RG-11, 75 Ом

**Примечания:**

1. На свободные абонентские отводы необходимо устанавливать согласованную нагрузку 75 Ом
2. Расчет затуханий уровня ТВ сигнала производился на частоте 2150 МГц

Согласовано:					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					

[www.inside-tv.ru](http://www.inside-tv.ru)

Прием спутниковых программ МТС и эфирных каналов для 12-этажного дома и распределение их на 8 независимых абонентов (на каждом этаже) на базе станции SCA 32

Схема структурная

Стадия	Лист	Листов
Р		1

